



W pomieszczeniach nr 4 i nr 5 należy wykonać demontaż zbędnych instalacji i urządzeń tj. osprzętu elektrycznego wraz z unieczynieniem instalacji, demontaż tabliczek, oznaczeń, odciągów oraz podkonstrukcji

Drzwi do demontażu, należy wykonać nowe nadproże 3xIPN80 na wysokości 210cm w stosunku do posadzki (0,00)

	3EGO SP. Z O.O. ul. Gwiazdzista 5C 62-300 Września NIP: 7891800963 tel. 888-788-100	
	Inwestor: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu	Obiekt: Zmiana układu pomieszczeń w Wierzenicy
Adres budowy: Wierzenica, ul. Kręta 12 dz. nr 46/1 i 46/6, obręb 0017	Przedmiot rys. Rzut pomieszczeń – wykaz rozbierek	
Nr rys. 3	Data opracowania: VIII 2025	Skala: 1:50
Opracował: mgr inż. Karol Małecki upr. bud. nr WKP/0270/POOK/15		